



Испытание плиты перекрытия из фибропеножелезобетона плотностью 1000 методом нагружения. Согласно ГОСТа 8829-94 расчётная нормативная нагрузка по жёсткости 600кг/м^2 , фактическая 730кг/м^2 . По трещиностойкости 780кг/м^2 , фактическая 900кг/м^2 . По прочности 900кг/м^2 фактическая 2200кг/м^2 . Прогиб при нагрузке 900кг/м^2 - 7мм, что ниже нормы (9мм). При нагрузке 2200кг/м^2 - 32мм. Трещин и обрушения не обнаружено.

